

NEUBAUTEN ST. JAKOB, ENNETMOOS
 WERKPLAN
H3 QUARTIERPLATZ - EG
 ±0.00 = 541.25 M.Ü.M. = OK. FB. ERDGESCHOSS

FENSTERHÖHEN = OK FERTIG FENSTERBANK ODER SCHWELLE BIS UK ROH STURZ
 TÜRHÖHEN = OK FERTIG SCHWELLE ODER HÖHERER FERTIGBODEN BIS UK ROH STURZ
 ALLE MASSE SIND ROHMASSE

- BETON
 - BACKSTEIN
 - KALKSANDSTEIN
 - BETONFERTIGELEMENTE
 - MÖRTEL / GIPS
 - HOLZ
 - WÄRMEDÄMMUNG
 - NATURSTEIN
 - SPERRSCHICHT
 - 3-SCHICHTPLATTE 19MM
 - 3-SCHICHTPLATTE 27MM
 - FERMACELL-PLATTE
 - OSB-PLATTE
 - FASSADENSCHALUNG
- RB = OK ROH BODEN
 - FB = OK FERTIG BODEN
 - RBR = OK ROHE BRÜSTUNG
 - FBR = OK FERTIG BRÜSTUNG
 - FFB = OK FERTIG FENSTERBANK
 - FSW = OK FERTIG SCHWELLE
 - RD = OK ROH DECKE
 - FD = OK FERTIG DECKE
 - RST = UK ROH STURZ
 - FST = UK FERTIG STURZ
 - LH = LICHTER RAUMHÖHE
 - D = DILATATION
 - K = KURBEL
 - BA = BODENABLAUF
 - VRS = VERBUNDRAFFSTORE
 - MFB = METALLFENSTERBANK
 - MSW = METALLSCHWELLE

PLANNR: **51.232**
 INDEX: **D**
 PROJEKTR: **2303**
 MST: **1:50**
 BAUHERR:
 Paul und Dorothea
 Liem-Kathriner /
 Politische Gemeinde
 Ennetmoos
 6372 Ennetmoos
 PLANINFO:
 PLANR: 85.0 / 60.4
 GEZ:
 DAT: 05.03.2026
 PLOT: 05.03.2026
 CAD NR.: BIMcloud
 pabim01 - BIMcloud Basic
 für Archicad 29/2303 -
 Neubauten MFH St. Jakob,
 Ennetmoos/2303 - MFH
 St. AC29

INDEX	REV.	GEÄNDERT	GEZ.	VERSAND
A	18.12.2025	Umgebungsplanung detailliert > Lage DW-Schächte Haus 1/2 infolge Umgebungsplanung angepasst.	tb	Baumeister smino
B	30.01.2026	Türbezeichnungen angepasst	tb, mt	smino
C	03.02.2026	Lüftungsschacht Velorum und Umgebungsmauer neu	tb	Baumeister smino
D	05.03.2026	Küchenlayout, Balkongeländer / -größen angepasst	mt	smino

UNTER ALLEN GEMAUERTEN INNEN- UND AUSSENWÄNDE SIND SCHALLDÄMMLAGER VORZUSEHEN.
 UNTERE LAGER SO VERLEGEN, DASS SIE BEIDSEITIG JE 20 MM ÜBER DIE MAUERFLUCHT
 VORSTEHEN. ALLE ROHRDURCHFÜHRUNGEN SIND MIT JSOLINE-SPEEDY ZU POLSTERN.
 SÄMTLICHE INSTALLATIONEN (ELEKTROHÖRE, ETC.) UND INSBESONDERE
 ROHRDURCHFÜHRUNGEN SIND AN ALLEN WOHNRUMSTRENNWÄNDEN VERBOTEN.

